

CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrări de reparație în Secția diagnostic funcțional, etajul 3 al IMSP Spitalului Clinic Republican, mun. Chișinău, str. Testemitanu, 29

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican, mun. Chișinău, str. Testemitanu, 29

1. Descriere generală

IMSP Spitalul Clinic Republican se află în sectorul Centru, mun. Chișinău. Clădirea a fost construită în 1977, conform normelor în vigoare la data construcției. Încăperile preconizate pentru reparație se afla în Secția Diagnostic funcțional, etajul 3 al IMSP Spitalului Clinic Republican.

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz elaborată în baza actului de defectare și verificată, în conformitate cu actele legislative și documentației normative în vigoare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- 1) Timplarie PVC, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:
 - a) Profil PVC din PVC ecologic (care nu conține Plumb), nereciclat, cu min. cinci [5] camere de aer, clasa A, consolidate cu profile de metal de grosimea minimă de 1,2 mm. Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC (Clasa A) ar trebui să fie: grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior $\geq 2,8$ mm; grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei): $\geq 2,5$ mm; grosimea pereților interiori de separare: $\geq 1,0$ mm.
 - b) Sticlă: Geam termopan cu grosimea minimă 32 mm, despărțitură [4-n- 4], LOW-E și minim 10 ani garanție.
 - c) Deschiderea: Toate ferestrele, care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice, cu un grad minim de coroziune, cu o garanție de funcționare de pînă la 40 000 cicluri de închidere- deschidere a ferestrei. Fiecare fereastră care se deschide trebuie să fie dotată cu mecanism de deschidere în două poziții, cu microventilare, mecanism de blocare a acțiunii greșite și mecanism anti-furt, plasă moschit.
- 2) Gresia pentru pardoseli, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:
 - a) Placi cu dimensiuni 30x30-60x60 cm, grosimea min. 10 mm, calitate superioară
 - b) Rezistentă la apă
 - c) Rezistentă la abraziune
 - d) Rezistentă la șoc termic
 - e) Rezistentă la produse chimice, menajere
 - f) Rezistentă la pătare
- 3) Placi din porțelanat la pereți, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:
 - a) Placi cu dimensiuni 20x30-60x60 cm, grosimea min. 10 mm, calitate superioară
 - b) Rezistentă la apă
 - c) Rezistentă la abraziune
 - d) Rezistentă la șoc termic
 - e) Rezistentă la produse chimice, menajere
 - f) Rezistentă la pătare

4. Solicitări

1. Ofertantul trebuie să prezinte minimum 3 scrisori de recomandare din partea altor beneficiari, la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani și copia proceselor verbale de recepția a lucrărilor.

2. Ofertantul să specifice denumirea materialelor folosite, să prezinte certificate de conformitate și/sau fișa tehnică pentru materialele utilizate:

- 1) Timplarie PVC
- 2) Gresia pentru pardoseli
- 3) Placi din porțelanat la pereți
- 4) Plăcile din gips-carton hidrofoab



- 5) Obiectele tehnico-sanitare (lavoare, WC, radiatoare, baterii de amestec)
- 6) Ventilatoare

3. La solicitarea, în decurs de 3 zile, operatorul va prezenta mostrele pentru materiale de baza, care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta și păstra, conform cerințelor producătorilor și furnizorului.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică a construcțiilor va fi completată de executor, semnată și transmisă beneficiarului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute în termenul garanției de bună execuție vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare.

8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Materialele certificate în Republica Moldova.

9. Definiții

Investitor - persoană fizică sau juridică, care plasează mijloacele patrimoniale, financiare, proprii, împrumutate sau atrase sub formă de investiții pentru atingerea scopuri comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor - persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract de antrepriză încheiat cu beneficiarul.

Beneficiar - persoană fizică sau juridică abilitată de investitor, care realizează proiectul de investiții.

Documentație normativă - documentație, care stabilește un complex denorme, reguli, prevederi, condiții obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecțiunilor tehnice și construcție, reparație capitală a clădirilor și construcțiilor, precum și la fabricarea elementelor, articolelor și materialelor de construcții.

Documentație de proiect - set de de documente, care cuprind sistemul de materiale, calcul și texte utilizate la reparația capitală a obiectului.

Furnizor - persoană fizică sau juridică, care prin contract asigură livrarea consumatorului materialelor de construcție, utilajelor.

Licența - documentul, care confirmă dreptul la un anumit gen de activitate.

Defect - este orice parte a lucrărilor executate incomplet, conform prevederilor contractului, proiectului.

Șantierul - este zona definită în datele contractului.

Lucrările - cerința contractului ca Antreprenorul să execute și să transmită Investitorului.

10. Cerințe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 – „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. cab 40		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка линолеума.)	m2	11,3000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	11,3000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	1,8000

A. Stratila *W. R. R. R.*

1	2	3	4	5
		(Разборка: столярные изделия (двери))		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка: столярные изделия , окна,)	· m2	4,1000
5	CD55Априм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,7000
6	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1000
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир 25-30 см)	m	2,2500
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosimeШтукатурка заложеного проема	m2	1,8000
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,1000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonogrund	m2	11,3000
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,3000
12	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,3000
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,0000
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	11,3000
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски со стен	m2	28,5000
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	2,2000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrund	m2	30,7000
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	28,5000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	28,5000
20	CF51Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga s la art. CF50	m2	28,5000
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,2000
22	CF53B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,2000
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,7000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai	m2	30,7000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	30,7000
26	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка стен плиткой в местах установки умывальника	m2	2,2500
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Установка пласт уголка по	m	4,5000

1	2	3	4	5
		периметру облицовки		
		2. cab 39		
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка - паркетных полов)	m2	16,8000
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	16,8000
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,8000
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка: столярные изделия , окна,)	m2	6,0100
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie cu spargeri pentru creari de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,7000
33	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,3700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonoground	m2	16,8000
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,8000
36	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,8000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	30,0000
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	16,8000
39	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24)	m2	6,0100

1	2	3	4	5
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир 25-30 см)	m	3,3000
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc	m2	3,6000
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime Штукатурка заложеного проема	m2	1,8000
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски со стен	m2	39,0000
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	3,3000
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток тип "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,5000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrund	m2	39,2000
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9000
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj)	m2	35,9000
49	CF51Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga s la art. CF50) (	m2	35,9000
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,3000
51	CF53B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	3,3000

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,2000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai	m2	39,2000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	39,2000
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса) у умывальника	m2	2,2500
56	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка стен плиткой в местах установки умывальника	m2	2,2500
57	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Установка пласт уголка по периметру облицовки	m	4,5000
		3. cab 38		
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка линолеума.)	m2	13,8000
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,8000
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери) 2 шт	m2	3,6000
61	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж рентгеновской двери и окна)	kg	130,0000
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка: столярные изделия , окна,)	m2	5,1000

1	2	3	4	5
63	CD55Априм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,5000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonogrund	m2	13,8000
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,8000
66	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,8000
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	25,0000
68	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) 2 mm	m2	13,8000
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24)	m2	5,1000
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир 25-30 см)	m	2,8000
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc	m2	1,8000
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime Штукатурка заложеного проема	m2	4,8000
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски со стен	m2	39,2000
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	2,8000
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila)	m2	11,0000

1	2	3	4	5
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrunut	m2	38,8000
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,0000
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,0000
79	CF51Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga s la art. CF50) (	m2	36,0000
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,8000
81	CF53B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,8000
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,8000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai	m2	38,8000
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	38,8000
		4. cab 37		
85	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка - паркетных полов)	m2	41,5000
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	41,5000
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,8000
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.)	m2	15,4500

1	2	3	4	5
		(Разборка: столярные изделия , окна,)		
89	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	1,4000
90	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки)	kg	20,7400
91	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	23,1000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonogrun	m2	41,3000
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,3000
94	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	41,3000
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	74,0000
96	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate Перекрыть существ каналы в полах фанерой толщ 14	m2	1,6500
97	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	41,3000
98	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24)	m2	15,4500
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир 25-30 см)	m	8,3500
100	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	5,4000

1	2	3	4	5
		pina la 7 mp inclusiv 3 buc		
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime Штукатурка заложеного проема	m2	1,8000
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски со стен	m2	59,8000
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	8,5000
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,3000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrunder	m2	67,4000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (грунтовка г/к перегородок)	m2	46,0000
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. сущ стены	m2	58,9000
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,9000
109	CF51Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga s la art. CF50) (	m2	58,9000
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,5000
111	CF53B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	8,5000
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(стены58,9+,потолок 8,5и г/к перегородки46)	m2	113,4000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai	m2	113,4000
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	113,4000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)		
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса) у умывальника	m2	4,5000
116	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка стен плиткой в местах установки умывальника	m2	6,7500
117	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка пласт. уголка по периметру облицовки)	m	13,5000
		5. cab 44		
118	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка - паркетных полов)	m2	33,5000
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	33,5000
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери) 2 buc	m2	3,6000
121	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Закладка дверного проема)	100 m2	0,0180
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime (Штукатурка заложеного проема и окошечка)	m2	2,0000
123	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv-,metalloplast Перегородка разделительная из металлопласта верхняя часть остекленная , нижн- глухая	m2	12,5000
124	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie	m2	16,5000

1	2	3	4	5
		de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Перегородка разделительная из металлопласта верхняя часть остекленная , нижн- глухая с дверными блоками 2 шт		
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,4000
127	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase nelaminate (Перекрыть существ каналы в полах фанерой толщ 14mm)	m2	2,4000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonoground	m2	33,5000
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,5000
130	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	33,5000
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	60,0000
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	33,5000
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 60.1m2 si tavanelor 4.2 m2 cu solutie antimucegai	m2	64,3000
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	64,3000
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса у	m2	2,2500

1	2	3	4	5
		умывальника)		
136	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Облицовка стен плиткой в местах установки умывальника	m2	2,2500
137	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Установка пласт уголка по периметру облицовки	m	4,5000
		6. cab 43		
138	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка - паркетных полов)	m2	13,1000
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	13,1000
140	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери) 1 buc	m2	2,2000
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка: столярные изделия , окна,)	m2	0,8000
142	CD55Aприм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara закладка окон проема	m3	0,2000
143	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosimeШтукатурка заложеного дверного проема и окошечка	m2	2,0000
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,2000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonogrunт	m2	13,1000
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,1000
147	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	13,1000

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,0000
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	13,1000
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 37.8m2 si tavanelor 13.1 m2 cu solutie antimucegai	m2	30,7000
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	50,9000
152	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой в местах установки умывальника)	m2	2,2500
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка пластикового уголка по периметру облицовки)	m	4,5000
		7. cab 42		
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка линолеума.)	m2	17,5000
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,5000
156	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж двери)	kg	78,0000
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		pina la 7 mp inclusiv		
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonogrund	m2	17,5000
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,5000
160	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,5000
161	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	31,0000
162	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	17,5000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 42.5 si tavanelor 17.5 m2 cu solutie antimucegai	m2	30,7000
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска антибактериальная OSCAR устойчив к дезинфекции расх 1m2=0,2 кг за 2 раза	m2	63,0000
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная за 2 раза шкаф встроенный)	m2	5,5100
166	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (Маслян покраска дверных блоков встроенного шкафа и туалета)	m2	8,4000
167	RpCO14A	Inlocuirea feroneriei la obloanele cu lamele cu dispozitiv de manevrarea clapetelor (Завертки + шпингалет))	buc	1,0000
		8. Коридор		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Грунтовка глубокого проникновения	m2	15,0000
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. отдельными местами		
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai	m2	74,3000
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	74,3000
173	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (Маслян покраска дверных блоков встроенного шкафа)	m2	17,2000
174	CH05B	Briu de protejare din laminat -отбойная доска из ламинир MDF шир 30 см по периметру стен	m	30,0000
		9. Вестибюль у лифта № 61		
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка: столярные изделия , окна,)	m2	4,3000
176	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)и витражей	kg	195,0000
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски со стен	m2	38,8000
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	5,5000
179	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,3000
180	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир 25-30 см)	m	2,3000
181	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых	m2	11,9800

1	2	3	4	5
		алюминовых витрин с дверными блоками 2,6*2,3*2 шт)'Econom"		
182	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (перегородка алюмин (2,3*2,9) с дверн блоком 2,1*0,9)	m2	6,7000
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,6000
184	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime (Штукатурка заложеного дверного проема)	m2	1,8000
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare 36+5,5	m2	41,5000
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,0000
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,0000
188	CF51Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga s la art. CF50) (	m2	36,0000
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,5000
190	CF53B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	5,5000
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,5000
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, cu solutie antimucegai	m2	41,5000
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	41,5000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)		
		10. Аптека		
194	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей) 2buc	kg	130,0000
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,6000
196	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi,,)	m2	11,1800
197	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка - паркетных полов)	m2	36,0000
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	16,8000
199	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,8700
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир 25-30 см)	m	6,0000
201	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 5 camere 76 mm .culoarea alba.cu termopan 4*24*4 LowE(24) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- Дверь балконная	m2	1,9000
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Дверь 2 шт	m2	3,8000
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor Betonoground	m2	36,0000
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	36,0000

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita		
205	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	36,0000
206	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	36,0000
207	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Grafo "FORTIS" 2 mm	m2	36,0000
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски со стен	m2	41,0000
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	4,8000
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,5000
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrund	m2	49,5000
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (сущ стены)	m2	41,0000
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0000
214	CF51Bκ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga s la art. CF50)	m2	41,0000
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,8000
216	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	4,8000

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)		
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,8000
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie antimucegai	m2	45,8000
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Краска антибактериальная устойчивая к дезинфекции за 2 раза)	m2	45,8000
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса у умывальника)	m2	2,2500
221	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой в местах установки умывальника)	m2	2,2500
222	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка пластикового уголка по периметру облицовки)	m	4,5000
		11. Прочие работы		
223	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия отливыв)	m	25,0000
224	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime nap co стороны фасада	m	47,0000
225	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime внутрен	m	90,0000

1	2	3	4	5
226	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) вынос мусора из здания	t	30,0000
227	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	30,0000
228	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	30,0000
229	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	15,0000
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*200	buc	15,0000

Lucrari sanitare (apa si canalizare)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	4,0000
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000
3	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" кран шаровый диам 20 мм	buc	4,0000
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2) - стены	m	10,0000
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб в стенах)	m	10,0000
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	20,0000

7	SA16A	Teava PPR din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000
8	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,0000
9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (600*500*800)	buc	7,0000
10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")cu greutatea > 1.1rkg	buc	7,0000
11	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
12	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	1,5000
13	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	24,0000
14	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110- mm Revizie diam 110 mm	buc	1,0000
15	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110- mm Cot d= 110 mm 90*	buc	1,0000
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap	buc	1,0000

		Cot d 50 mm 90*		
--	--	-----------------	--	--

Lucrari de ventilare


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	pret din piata	Conditioner SPLIT 9-BTU	buc	4,0000
		2. Раздел de montare		
2	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора свыше 12,5 кВт,) SPLIT 9-BTU (протяженность канала 6м)	buc	3,0000
3	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора свыше 12,5 кВт,) SPLIT 9-BTU (протяженность канала 10м)	buc	1,0000
4		Canal-cablu 60*60	m	28,0000
5	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, D150 .VAC 220V cu supapa de functionare.ajustare prin fir Вентилятор безшумный VENTS 150 Selenta SV	buc	7,0000
6	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate-CABlu VVG ng 4*1,5	100 m	0,3500
7	цена пост	CABlu VVG ng 4*1,5	m	0,3500

Lucrari electrice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	79,0000
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	15,0000
3	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton de 5x100 cmp (устройство штраб под коммуникации - электрика и интернет)	m	596,0000
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	596,0000
		2. Раздел de montare		
5	08-03-591-9	Priza dubla interioara euro	100 buc	0,4400
6	08-03-591-9	Priza unitara interioara euro	100 buc	0,0300
7	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa interior	100 buc	0,2300
8	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, interior	100 buc	0,0200
9		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	72,0000
10		Cutie -de distributie	buc	19,0000
11	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18 pentru lampi fluorescente	100 buc	0,3200
12	08-03-594-2	Corp de iluminat i, in corp de iluminat, 2 - 2*36	100 buc	0,0200
13	08-03-594-1	Corp de iluminat 1*18	100 buc	0,1200
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampa 1*30	100 buc	0,0700
15		lampa bactericida 30W	buc	7,0000
16		LD 18 W – lampa fluorescent 18W	buc	140,0000
17		LD 36 W – lampa fluorescent 36W	buc	4,0000

18	08-03-573-4	Dulap-Panou intern p/u 4 automate	buc	5,0000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A C VA 47-29. 16A 1P	buc	11,0000
20		Intrerupator autom.C VA 47-29. 16A 1P	buc	11,0000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A C VA 47-29. 25A 1P	buc	11,0000
22		Intrerupator autom.C VA 47-29. 25A 1P	buc	11,0000
23	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate-Cablu VVG ng 3*4	100 m	0,7900
24	цена пост	Cablu VVG ng 3*4	m	79,0000
25	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate-Cablu VVG ng 3*1,5	100 m	1,6400
26	цена пост	Cablu VVG ng 3*1,5	m	164,0000
27	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate-Cablu VVG ng 3*2,5	100 m	3,9500
28	цена пост	Cablu VVG ng 3*2,5	m	395,0000



Director



Anatol CIUBOTARU

11-09-2018

